



PROYECTO:

REF.: INSTALACION ELECTRICA -ALIMENTACION DE TABLERO

| PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS | | Nº. | 1 | | |
|--|--|---------------|--------------|----------------|----------------|
| | | SITIOS | | | |
| Nº | MATERIALES - DESCRIPCION | UNID. | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 1 | CAJA METALICA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION Y ACOMETIDA C/SOPORTE Y ACCESORIOS. | UN | | | |
| 2 | CONDUCTOR DE 6MM2 TIPO PVC PARA PUESTA A TIERRA DE DESCARGADOR. | MT | | | |
| 3 | CONDUCTOR NYY DE 2x10 MM2 PARA ALIMENTACION DE TABLERO. | MT | | | |
| 4 | DESCARGADOR DE SOBRETENSION MONOFASICA PARA RED DE B.T. DE 45 KA. | UN | | | |
| 5 | ELECTRODUCTO PVC RIGIDO DE 1" PARA LINEA DE ALIMENTACION DE TABLERO. | MT | | | |
| 6 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 1x32A/7 KA- PARA CORTE LINEA PARA BTS. | UN | | | |
| 7 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICA DE 1x40A/7 KA- PARA CORTE TOTAL TABLERO. | UN | | | |
| 8 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REGISTRO DE PASO DE CABLE DE ALIMENTACION. | GL. | | | |
| 9 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ARREGLO DE MAMPOSTERIA Y PISO EN SITIO | GL. | | | |
| 10 | COSTO DERECHO A CONEXIÓN DE MEDIDOR ANDE | UN | | | |
| 11 | TERMINAL DE COBRE 10 MM2 A PRESION. | UN | | | |
| TOTALES MATERIALES: | | | | | |
| Nº | MANO DE OBRA - DESCRIPCION | UNID. | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 1 | COLOCACION DE CAJAS PARA TABLERO DE CORTE Y DE DISTRIBUCION. | UN | | | |
| 2 | CONSTRUCCION DE REGISTRO PASO DE CABLE DE ALIMENTACION.- | UN | | | |
| 3 | INSTALACION DE CAÑERIA Y CABLE PARA ALIMENTACION DE TABLERO. | MT | | | |
| 4 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA PARA DESCARGADOR BT. | GL. | | | |
| 5 | MONTAJE DE DESCARGADOR DE BT EN LA CAJA DE TABLERO DE DISTRIBUCION. | UN | | | |
| 6 | MONTAJE DE LLAVE TM DE CORTE GENERAL Y CORTE DE LINEA DE BTS. | UN | | | |
| 7 | ARREGLO DE MAMPOSTERIA Y PISO DE PATIO EN SITIO. | GL. | | | |
| 8 | GESTION ADMINISTRATIVA PARA CONEXIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | UN | | | |
| 9 | TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS A SITIOS DE OBRAS. | GL. | | | |
| TOTALES MANO DE OBRAS: | | | | | |
| TOTALES MATERIALES Y MANO DE OBRAS: | | | | | |